	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Air System Name	Space Name	Floor Area (m²)	Floor Area (ft²)	R-Thump Load TR	Total Coil Load (kW)	Total Coil Load (kTR)	Supply Flow Rate (L/s)	Exhaust Flow Rate (L/s)	Fresh Flow Rate (L/s)
2	00-01-AHU	00-57-Operation Room	44.3	476.89	9	43.8	12	690	550	690
3	00-02-AHU	00-58-Operation Room	40.3	433.79	8,5	39.7	11.3	625	500	625
4	00-03-AHU	00-63-Producer Room	42.2	454.37	9	41.7	12	650	520	650
5	00-04-AHU	00-64-Recovery	52.1	560.78	8.5	31.5	9	492	390	492
6	00-05-AHU	00-41-ICU	120.5	1297.02	20	105	29	1800	1450	1800
7	00-06-AHU	00-21-Day Care	25.5	274.445	4,56	18.7	5	290	235	290
8	00-07-AHU	00-03-Female Day Care	77.3	832	12	15.8	4.5	900	765	900
9	00-08-AHU	00-09-Day Care Male	76.9	827.68	12	57	16	890	750	890
10	00-09-AHU	00-42-Antiroom 00-44-Isolation	42 44	452.08 473.61	16	10.5	3	170	145	170
11	00-10-AHU	00-59-Clean Corridor	55.9	601.78	2.0059	27	7.5	435	370	435
12	00-11-AHU	Zone 1 00-60-Sterilize Zone 2 00-61-Sterilize	60 61	645.83 656.59	3.5	9.5	3	105	90	105
13	00-12-FCU	00-01-Accounting	30.2	325.05	1	4.4	1.5	253.982	NR	_
14	00-13-FCU	00-15-Medical Record	55.3	595.3	2	6.8	2	362.215	NR	_
15	00-14-FCU	00-20-Assistant Director	31.2	335.88	1	2.9	1	164.736	NR	_
16	00-15-FCU	00-24-Meeting Room	28.1	302.38	1	3.5	1	178.154	NR	_
17	00-16-FCU	00-27-Hospital Director	32.7	351.9935	1	3.1	1	169.713	NR	_
18	00-17-FCU	00-31-Staff Room 00-32-Doctor Room	17.6	189.4416	1	4.5	1.5	236.192	NR	_
19	00-18-FCU	00-35-Assistants Room	12.7	136.7055	0.5	1.7	1	98.298	NR	_
20	00-19-FCU	00-36-Medication	4.9	52.7429	1	0.4	1	20.727	NR	_
21	00-20-FCU	00-38-Clean Unit	9.3	100.1053	1	1.9	1	76.818	NR	_
22	00-21-FCU	00-14-Head Nurse	11.3	121.6341	1	1.1	1	53.336	NR	_
23	00-22-FCU	00-10-Rest 00-08-Rest	15.5	166.8305	1	2.6	1	111.29	NR	_
24	00-23-FCU	00-13-Services	8.9	95.7997	1	1.5	1	67.373	NR	_
25	00-24-FCU	00-11-Corridor	171.3	1843.9991	6	25.5	7	1108.311	NR	_
26	00-25-FCU	00-25-Corridor	52.6	566.2761	1.5	1.3	1	67.854	NR	_
27	00-26-FCU	00-28-Corridor	67.9	730.8318	2.5	6.3	2.5	298.76	NR	_
28	00-27-FCU	00-33-Corridor	48.5	521.0332	2	6	2	283.24	NR	_
29	00-28-FCU	00-51-Dirty Aera 00-52-Equip Sterilize 00-53- Clean Utility	22.6	243.2591	1	3.3	1	170.404	NR	_
30	00-29-FCU	00-50-Corridor	92.2	992.2296	2	5.2	2	341.14	NR	_
31	00-30-FCU	00-49-Services	10.4	111.9446	0.5	0.7	2	37.96	NR	_
32	00-31-FCU	00-48-Rest	8.4	90.417	0.5	2	0.5	66.528	NR	_
33	00-32-FCU	00-45-Corridor	94.5	1016.26	2	6.7	2	417.69	NR	_

استخدام chiller هو الاختيار المناسب وذلك لان المبنى تعدا 100 طن تبريدي وهو ضمن المدى الخاص بال Chillers وتقسم على وحدتين حتى لا تفقد المستشفى كامل القدره التبريديه اثناؤ صيانة الوحدات

و اذا استخدم وحدة VRV فيكفي System واحد و ذلك لانه يتكون من 3 او 4 MODELS فاثناء صيانة تو عطلة احد ال MODELS فستبقى المستشفى على اكثر من القدره التبريديه المخصصه لها